

卫辉市农业农村局唐庄镇国家级农业
产业强镇项目一标段

政府采购合同

需方（全称）：卫辉市农业农村局

供方（全称）：河南蓝天环境工程有限公司

日期：2026年3月23日

政府采购合同

合同编号：

供方（全称）：河南蓝天环境工程有限公司

需方（全称）：卫辉市农业农村局

供方持采购人于 2026 年 3 月 20 日签发的中标、成交通知书，根据采购文件、供方的投标、报价等文件（项目编号：卫交采 2026ZB009 号），按照《政府采购法》、《民法典》等有关法律、法规，供需双方经协商一致，达成以下合同条款：

一、本合同名称：卫辉市农业农村局唐庄镇国家级农业产业强镇项目一标段政府采购合同

二、本合同总价为人民币 989200 元（大写：玖拾捌万玖仟贰佰元整）。

供货范围、技术规格、及分项价格如下：

单位：人民币/元

名称	品牌/规格/型号	品牌及型号	单位	数量	单价	合计
建设安装小麦面粉深加工生产车间排出的生产污水处理设备厌氧反应器塔体	河南蓝天	塔体规格尺寸：Φ13×23m；容积：3051m³	座	1	/	/
		底板板材厚度：18mm； 罐体自下而上厚度各层依次为18mm-16mm-16mm-14mm-14mm-14mm-12mm-12mm-12mm-10mm-10mm-8mm-8mm 材质：国标 Q235B 钢板	项	1	490000	490000
		罐体箍筋：10#槽钢+环氧煤沥青防腐中部和顶部罐体周身间隔1米各一层	项	1	20000	20000
		接地和避雷针：采用热镀锌扁钢；尺寸：接地宽 30mm	项	1	7000	7000
		防腐：罐体内部防腐需采用双组份环氧煤沥青防腐层，罐体外部防腐采用双组份环氧煤沥青防腐层。刷3遍防腐	项	1	100000	100000
		三相分离器托梁、压梁和支架：碳钢+环氧煤沥青防腐，托梁采用10#工字钢，并与罐体满焊连接。 压梁采用10#槽钢，并与罐体满焊连接。 支架为托梁和压梁承托结构，采用10#槽钢，并与罐体或罐底连接。并保障三相分离器的正确安装，确保三相分离器使用时不偏离、不变形。	套	1	23000	23000
		焊接：全过程采用二保焊或电弧焊接，全熔透焊缝，焊缝无裂纹、气孔、夹渣。	项	1	130000	130000

		爬梯栏杆：0.8m 宽，踏板 WA255 型号（采用 25*5mm 扁钢间距 30mm，顶部走道+栏杆碳钢防腐：双组份环氧煤沥青+防锈漆。	套	1	30000	30000
阀门	远大阀门	材质：304 不锈钢；规格：DN100，所有阀门采用法兰式不锈钢球阀	个	6	2000	12000
布水系统	河南蓝天	多点布水系统；材质：UPVC；品牌南亚橡塑；碳钢管：碳钢防腐	套	1	23000	23000
回流系统	河南蓝天	多点回流系统；材质：UPVC；品牌南亚橡塑；碳钢管：碳钢防腐	套	1	26000	26000
加热系统	河南蓝天	在调节池进水端增加自动控温的加热系统；	套	1	19000	19000
沼气流量计	杭州美仪	规格：DN65，在线沼气流量计，沼气管道配置	套	1	6000	6000
在线电磁流量计	杭州美仪	规格：DN100，分体式，0.5 精度，四氟内衬，316L 电极，4-20mA 输出，RS485 通讯输出，进水管道、回流管道配置	套	2	4000	8000
PH 检测仪	上海霄盛	0-14pH，4-20mA 变送输出，模拟信号输出，调节池配置	套	1	4100	4100
在线温度计	杭州美仪	4-20mA 变送输出，模拟信号输出，调节池配置	套	2	1500	3000
采样管道	河南蓝天	材质：UPVC，品牌：南亚橡塑	套	1	1100	1100
安装调试	河南蓝天		项	1	87000	87000
总价（人民币）	小写：989200 元					
	大写：零佰玖拾捌万玖仟贰佰零拾零元零角零分					

三、质量要求及供方对质量负责条件和期限：

供方应提供全新未拆封货物（包括配件、附件、备品备件），如确需拆封的，应在供货前征得采购人同意。货物必须符合产品质量标准要求，否则视为不能交货。供方在此保证全部按照合同规定的时间和方式向需方提供货物和服务，并负责可能的弥补缺陷。需方对货物配置有异议的应在收到货物后 15 日内以书面形式向供方提出，需搭配成套货物的提出异议的期限为 180 日。

四、售后服务计划：

1、响应时间：日常故障 1 小时响应，4 小时内现场解决问题；24 小时内如果不能解决问题，

提供备用方案，确保系统正常运行。

2、解决问题时间：一般问题 4 小时内作出答复，重大或疑难问题 24 小时内作出答复，提供不间断的服务直至结束。

3、地点及方式：卫辉市，方式为现场解决

4、其他服务承诺：

（按采购文件要求及投标文件相应条款，详细列明主要货物及辅助货物的质保期、响应时间、电话、其他服务承诺等事项）。

五、合同履行地点及进度：合同生效后，供方应于 2026 年 6 月 20 日前按需方要求在 卫辉市（需方指定的地点）完成供货、运输等服务。货物运送的费用由供方负责。需方应在货物到达指定地点后，提供后续服务等。

六、供方在交付货物时应向需方提供使用说明、合格证书及其它相关资料，否则按不能交货对待。

七、人员培训：对所有现场管理和操作人员进行理论培训及现场操作培训，使参训人员能够掌握系统运行所需的理论知识，并根据需要进行一定时间的伴产跟随服务，确保业主方操作人员能独立运行设备。

八、验收要求。

1、需方在收到供方验收申请后 5 个工作日内组织验收。需方成立 3 人以上验收工作组（合同金额在 50 万以上的验收工作组不少于 5 人），按照招标文件规定、中标投标人投标文件承诺，及国家有关规定认真组织验收工作。

复杂的政府采购项目以及需方认为必要的项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。如本项目属国家规定的强制性检测项目，需方必须委托国家认可的专业检测机构验收。

九、付款程序、方式及期限：

1、供方开具以需方单位名称为抬头的发票。

2、付款方式：合同签订后预付合同价款的 30%（中标供应商为中小企业的为 50%），成交供应商提供预付款履约保函，供货及安装完毕验收合格后支付至合同价款的 100%。

十、供方所交付的货物品种、型号、规格、质量不符合国家规定标准及合同要求的，或者供方不能交付货物的，供方应向需方支付合同金额总值千分之五的违约金，需方有权解除合同，并要求赔偿损失。供方如逾期完成的，每逾期一日供方应向需方支付合同金额的千分之五违约金。

供方所交的货物不符合合同规定，需方有权拒收货物，供方应负责更换并承担因更换而支付的实际费用，因更换而造成逾期交货，则按逾期交货处理。

需方无正当理由拒收货物、拒付货款，需方向供方偿付拒收拒付部分货物款总额千分之五的违约金；需方如逾期付款的，每逾期付款一日的需方向供方偿付所欠合同金额千分之五的违约金。

十一、供需双方应严格遵守采购文件要求，如有违反，按采购文件的规定处理。

十二、因货物的质量问题发生争议，由供需双方协商解决。

十三、采购文件及其修改和澄清（投标记录），及供方在投标中的有关承诺及声明均为本合同的组成部分。

十四、本合同签订和履行适用中华人民共和国法律，因履行合同发生的争议，由供需双方友好协商解决，如协商不成的，任何一方均可向需方所在地人民法院提起诉讼。

十五、本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力，但不能违反采购文件及供方的投标或报价文件所规定的实质性条款。

十六、知识产权：

供方须保障需方在使用该项目或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，供方须与第三方交涉并承担可能发生的一切费用。如需方因此而遭致损失的，供方应赔偿该损失。

十七、合同生效及其它

1. 本合同经双方代表签字并加盖公章后生效（后附技术参数及配置清单）。

2. 本合同一式 4 份，供需双方各持 2 份。

供方（公章）：河南蓝天环境工程有限公司

地址：河南省新乡市红旗区靖业跨境贸易大厦 38 层

法定代表人或委托

代理人（签字）：陈冠飞

电话：

开户银行：中国银行股份有限公司

新乡国贸支行

账号：248169468075

签约时间：2026 年 3 月 23 日

签约地址：新乡市卫辉市

需方（公章）：卫辉市农业农村局

地址：河南省新乡市卫辉市建设路中段

法定代表人或委托

代理人（签字）：王明

电话：

开户银行：

账号：

配置清单:

名称	品牌/规格/型号	品牌及型号	单位	数量	单价	合计
建设安装小麦面粉深加工生产车间排出的生产污水处理设备厌氧反应器塔体	河南蓝天	塔体规格尺寸: $\Phi 13 \times 23\text{m}$; 容积: 3051m^3	座	1	/	/
		底板板材厚度: 18mm; 罐体自下而上厚度各层依次为 18mm-16mm-16mm-14mm-14mm-14mm-12mm-12mm-12mm-10mm-10mm-8mm 材质: 国标 Q235B 钢板	项	1	490000	490000
		罐体箍筋: 10#槽钢+环氧煤沥青防腐中部和顶部罐体周身间隔 1 米各一层	项	1	20000	20000
		接地和避雷针: 采用热镀锌扁钢; 尺寸: 接地宽 30mm	项	1	7000	7000
		防腐: 罐体内部防腐需采用双组份环氧煤沥青防腐层, 罐体外部防腐采用双组份环氧煤沥青防腐层。刷 3 遍防腐	项	1	100000	100000
		三相分离器托梁、压梁和支架: 碳钢+环氧煤沥青防腐, 托梁采用 10#工字钢, 并与罐体满焊连接。 压梁采用 10#槽钢, 并与罐体满焊连接。 支架为托梁和压梁承托结构, 采用 10#槽钢, 并与罐体或罐底连接。并保障三相分离器的正确安装, 确保三相分离器使用时不偏离、不变形。	套	1	23000	23000
		焊接: 全过程采用二保焊或电弧焊接, 全熔透焊缝, 焊缝无裂纹、气孔、夹渣。	项	1	130000	130000
		爬梯栏杆: 0.8m 宽, 踏板 WA255 型号 (采用 25*5mm 扁钢间距 30mm, 顶部走道+栏杆碳钢防腐: 双组份环氧煤沥青+防锈漆。	套	1	30000	30000
		阀门	远大阀门	材质: 304 不锈钢; 规格: DN100, 所有阀门采用法兰式不锈钢球阀	个	6
布水系统	河南蓝天	多点布水系统; 材质: UPVC; 品牌南亚橡塑; 碳钢管: 碳钢防腐	套	1	23000	23000
回流系统	河南蓝天	多点回流系统; 材质: UPVC; 品牌南亚橡塑; 碳钢管: 碳钢防腐	套	1	26000	26000
加热系统	河南蓝天	在调节池进水端增加自动控温的加热系统;	套	1	19000	19000
沼气流量仪	杭州美仪	规格: DN65, 在线沼气流量仪, 沼气管道配置	套	1	6000	6000

在线电磁流量计	杭州美仪	规格: DN100, 分体式, 0.5 精度, 四氟内衬, 316L 电极, 4-20mA 输出, RS485 通讯输出, 进水管、回流管道配置	套	2	4000	8000
PH检测计	上海霄盛	0-14pH, 4-20mA 变送输出, 模拟信号输出, 调节池配置	套	1	4100	4100
在线温度计	杭州美仪	4-20mA 变送输出, 模拟信号输出, 调节池配置	套	2	1500	3000
采样管道	河南蓝天	材质: UPVC, 品牌: 南亚橡塑	套	1	1100	1100
安装调试	河南蓝天		项	1	87000	87000

